

令和8年9月25日

質 問 回 答 書

件名	入退館システム管理用PC更新に伴う機器更新および入替作業
----	------------------------------

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構

No.	質問内容	回答内容
1	今回の工事対象建屋はアスベストが含有されている建屋でしょうか。	はい、アスベスト含有建材が使用されている個所があります。
2	上記で、アスベストが含まれている場合、ふくまれると想定される場合どのような処置が必要でしょうか。	作業実施にあたっては、受注者において関係法令(大気汚染防止法、石綿障害予防規則等)に基づく事前調査および必要な飛散防止措置等を実施してください。
3	工事仕様書には記載がありませんでした(軽微な作業である為?)が、上記アスベストの事前調査および対策作業の範囲となりますか。	No.2の回答にて回答
4	【6.構成】 システム構成としては、4ゲートINOUT、8台CR流用、2ゲート用コントローラー×2台新規、新規ソフトウェア×1の認識でよろしいでしょうか？	認識のとおりで相違ございません。 なお、カードリーダーにつきましては、QSTより支給する指定品番の機器(仕様書6.(2)参照)をご使用ください。 また、ソフトウェアにつきましては、既存ソフトウェアの情報を移行可能なものである必要があります(仕様書7.1)(3)参照)。
5	【6.構成 電気錠】 平面図のA,B,D、Hの既存電気錠及び通電金具の型番の開示は可能でしょうか。(写真でも可です)	No.7にて回答
6	【本部棟平面図】 平面図のGの扉の型番と厚み(写真でも可です。またA、B、D、Hと同じような扉)をお教えてください。	No.7にて回答
7	現地調査は可能でしょうか。	土日祝日を除く平日 9:00-17:00、現地調査可能です。セキュリティ上、No.5,No.6については現地調査でご確認いただくようお願いいたします。